

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Συγκοινωνιακών Υδραυλικών &  
Εγγειοβ-κων Εργων  
Μελέτης: 69/17

**ΕΡΓΟ:** Ολοκλήρωση εργασιών Δημ.  
Γηπέδου ΔΕ Καστοριάς - Διαμόρφωση  
περιβάλλοντος χώρου  
Προϋπολογισμός: 101500,00 € (με Φ.Π.Α.  
24%)

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Στο γήπεδο ποδοσφαίρου της ΔΕ Καστοριάς έχει τοποθετηθεί ο κεντρικός στραγγιστικός αγωγός από διάτρητο τσιμεντοσωλήνα με κλίση 6%, έχουν γίνει μερικές γενικές εκσκαφές και κατασκευάστηκε νέα περίφραξη.

Με την παρούσα εργολαβία θα γίνει η ολοκλήρωση του.

Θα γίνουν νέες γενικές εκσκαφές έως την τελική στάθμη πριν τη διάστρωση του κηποχώματος. Θα διανοιγούν αρδευτικές τάφροι (στραγγιστήρια) οι οποίες θα οδηγούν τα νερά στον κεντρικό αγωγό με κατάλληλη κλίση 5%, με πλήρωση τους με διαβαθμισμένο υλικό στραγγιστηρίων και στη συνέχεια στο τεχνικό εκτόνωσης στη βόρεια πλευρά του γηπέδου.

Παράλληλα θα ενισχυθεί κατά 0,20μ η υφιστάμενη περίφραξη του ΔΑΚ Καστοριάς ώστε να είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών του πρασίνου. Τέλος όλη η επιφάνεια θα επιστρωθεί επίσης με διαβαθμισμένο υλικό 0,10μ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι εργασίες εγκατάστασης του χλοοτάπητα με σπορά, αφού τοποθετηθούν κατάλληλα αναμεμιγμένα τα υλικά (κηπόχωμα, άμμος ποταμού ή χειμάρου κτλ.) και κατασκευαστεί το αρδευτικό δίκτυο πλήρως αυτοματοποιημένο συνδεδεμένο σε υφιστάμενο φρεάτιο άρδευσης από γεώτρηση.

Μανιάκοι 31-07-2017

Ο Συντάξας

Τσακλίδης Ιωάννης

Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός