

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ					
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	18,23
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	2	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	506,50
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	3	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	4,725
4	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	4	ΝΑΟΔΟ Α18.3	m3	625,00
5	Κατασκευή επιχωμάτων	5	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	625,00
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	6	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	6.500,00
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	7	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	3.125,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	8	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	3.125,00
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	9	ΝΑΟΔΟ Β51	m	105,00
10	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	10	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	42,36
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	11	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	820,00
12	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	12	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	400,00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	13	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	86,03
2	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	14	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	100,00
3	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	15	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	474,48
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	16	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	6.297,50
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	17	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	124,55
6	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	18	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	MM	874,00
7	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5Χ5 πάχους 4 χιλ.	19	ΝΑΟΙΚ Ν\64.47	m2	1.186,50
8	Συρμα γαλβανισμένο πάχους 4 χιλ.	20	ΝΑΟΙΚ Ν\64.46	μ.μ	1.482,75
9	Ειδικά τεμάχια σύνδεσης σιδηροσωλήνων γαλβανισμένα (μούφες και ταφ) Φ 2 "	21	ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.03	TEM	286,00
10	Επιστρώσεις με συνθετικό τάπητα πάχους 1,6-2 χιλ., απόχρωσης πράσινου ή κόκκινου ή συνδυασμού τους, πάνω σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα εξωτερικών γηπέδων αθλοπαιδιών, σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική περιγραφή της Υπηρεσίας	22	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01	m2	1.445,00
11	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	23	ΝΑΟΙΚ Κ\73.11.1	m2	1.250,00
12	ΕΣΤΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5	24	ΝΑΟΙΚ Σ.52.90.990	TEM	2,00
13	ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	25	ΝΑΟΙΚ Σ.52.90.991	TEM	4,00

Πυθαγόρα 1, Μανιάκοι 28-07-2021
Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος

Μόκκας Ανδρέας
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος
MSc με άβ