

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΔΟΠΟΙΑ					
1.1. Χωματοουργικά					
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	112,15
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	2	ΝΑΟΔΟ Α14	m	450,00
3	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	3	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	5.710,22
4	Κατασκευή επιχωμάτων	4	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	5.710,22
1.2. Τεχνικά έργα					
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	5	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	118,80
2	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	6	ΝΑΟΔΟ Β29.1.1	m3	15,40
3	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	7	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	30,96
4	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	8	ΝΑΟΔΟ Β29.4.1	m3	24,00
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	9	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	712,80
6	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	10	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.04	m	72,00
1.3. Οδοστρωσία					
1	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	11	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	24.363,84
1.4. Ασφαλτικά					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	12	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	23.482,44
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	13	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	23.482,44

Οι μελετητές

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

Μανιάκοι Πυθαγόρα 1 13-01-2022
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος της ΔΤΥ

Βαϊνάς Χρυσόστομος
Αγρ. Τοπ. Μηχ/κος