

Αρ. Μελέτης : 78/2023

Αρ. Έργου : 1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	1	m2	2.000,00	3,40	6.800,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	2	m2	7.620,00	0,45	3.429,00	
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	3	ton	370,00	80,36	29.733,20	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521Β	4	m2	4.750,00	7,89	37.477,50	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου ύδρευσης - αποχέτευσης - ομβρίων επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος ή καταστρώματος οδού	ΝΑΟΔΟ N\B85.1	ΝΟΔΟ 2548	5	τ.μ. (μ2)	35,00	80,60	2.821,00	
Σύνολο : 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								80.260,70	80.260,70
Άθροισμα									80.260,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	14.446,93
Άθροισμα									94.707,63
Απρόβλεπτα								15,00%	14.206,14
Άθροισμα									108.913,77
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									469,47
Άθροισμα									109.383,24
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									84,50
Άθροισμα									109.467,74
Πρόβλεψη αναθεώρησης									11.500,00
Άθροισμα									120.967,74
ΦΠΑ								24,00%	29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									150.000,00

Ο Συντάκτης

Τσακλίδης Ιωάννης
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Μανιάτοι 22-10-2023

Θεωρήθηκε -εγκρίθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Βαϊνάς Χρυσόστομος
Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός